

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Brama i ogrodzenie

Opis konstrukcji bramy przesuwanej i ogrodzenia systemowego:

Konstrukcja bramy przesuwanej:

- szyna jezdna – ceownika półzamknięty 80x80x5,
- profil na szynie – kształtownik 12x60x3,
- rama bramy i słupki wzmacniające – kształtownik 60x60x2,
- wypełnienie – kształtownik 30x18x1,5 co ok 90 mm,
- ceownik rolki prowadzącej 50x30x3,
- słupek prowadzący – kształtownik 80x80x3 z podstawą do przykręcenia,
- zamek hakowy, uchwyt czarny poliamidowy, wkładka z trzema kluczami,
- profil dojazdowy – kształtownik 60x30 z czterema rolkami wprowadzającymi,
- słupki wydzielające wjazd – kształtownik 100x100x3 – do zabetonowania.

Do bramy konieczny fundament betonowy (beton B25)

Ogrodzenie systemowe:

Panel zgrzewany z drutu średnicy 4mm, oczko 50x200

Słupek ogrodzeniowy – kształtownik 60x40x1,5 – do zabetonowania

trzy obejmy mocujące, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

Pod panelem płyta betonowa (beton B40) wkładana w uchwyty metalowe, przykręcane do słupka.

Ogrodzenie pełne – konstrukcje stalowe pokryte blachą ocynkowaną trapezową T18 lub T20.

Blacha mocowana za pomocą nitów zrywanych.

Rodzaj stali – gatunek s 235

Całość ocynkowana ogniowo wg normy PEN EN ISO 1461

Ogólny zakres prac i szacowane dane ilościowe:

1. Ogrodzenie z furtkami.

- Demontaż istniejących bram stalowych – szt. 2,
- Ogrodzenie z paneli wys. ok.2,40 m na słupkach stalowych – ok. 12,00 m,
- Dostawa i montaż bram przesuwanych 4,50 m x 2,00 m – 2 kpl.,
- Dostawa i montaż furtek otwieranych – 4 kpl.

2. Ogrodzenie obwodowe stadionu.

- Demontaż istniejącego ogrodzenia – ok. 288,00 m²,
- Ogrodzenie z paneli wys. ok.3,00 m na słupkach stalowych – ok. 96,00 m.

3. Naprawa ogrodzenia.

- Ogrodzenie z paneli wys. ok.2,00 m na słupkach stalowych – ok. 50,00 m.

Uwaga:

Prace związane z montażem elementów ogrodzenia oraz bramy należy koordynować z ustawieniem kontenerów kasowych, po uprzednim uzgodnieniu z Przedstawicielami klubu „Kolejarz” Opole lokalizacji kontenerów kasowych.

W przypadku braku ustawionych kontenerów podczas prac związanych z montażem ogrodzenia w strefie wjazdu głównego należy dokonać zabezpieczenia strefy wjazdu głównego przed ingerencją osób z zewnątrz.

Zakres ilościowy planowanych robót stanowi jedynie materiał pomocniczy.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty cenowej dla wymaganych prac.

Termin dokonania wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Przedstawicielem Klubu Żużlowego „Kolejarz” Opole.

Nr stacjonarny do klubu: (77) 453 66 44,

Numery komórkowe do kontaktu:

Pan Lucjusz Bilik – tel. 501 225 747,

Pani Magdalena Gątkowska – tel. 533 354 404.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony na podstawie danych przekazanych przez p. Lucjusza Bilika – Przedstawiciela Towarzystwa Sportowego „Kolejarz Opole”.

Sporządził:

Włodzimierz Leski

