

DT.2310.34.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na powierzchni istniejącej trybuny żelbetowej związanych z:

- usunięciem powstałych zarysowań,
- uzupełnieniem ubytków w konstrukcji żelbetowej trybun,
- zabezpieczeniem konstrukcji trybun przed skutkami powstawania dalszych zarysowań wraz z analizą wyników danych pomiarowych na podstawie wskaźników dotychczas zamontowanych na konstrukcji trybuny żelbetowej,
- zabezpieczeniem konstrukcji trybun przed skutkami powstawania ubytków w strukturze elementów konstrukcyjnych,
- oczyszczeniem miejsc występowania zacieków na powierzchni konstrukcji trybun,
- likwidacją powstałych zacieków na powierzchni konstrukcji trybun,
- oczyszczeniem widocznych elementów zbrojenia konstrukcji,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów zbrojenia trybun żelbetowych wraz z pokryciem środkami naprawczymi do betonu,
- wypełnieniem dylatacji konstrukcji trybuny masą elastyczną wraz z zabezpieczeniem dylatacyjną listwą maskującą.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac.

Wykaz ogólny uszkodzeń do usunięcia występujących na powierzchni trybuny żelbetowej na terenie obiektu Stadionu Miejskiego – dalszej części Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedłoży dokumenty na zastosowane materiały oraz opis techniczny i załączniki graficzne z lokalizacją miejsc wykonanych napraw, sporządzony, opieczętowany i podpisany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi.

Dokumenty należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach edytowalnym i PDF.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty cenowej dla wymaganych prac.

Termin dokonania wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Zespołu Obiektów.

UWAGA:

Wykaz ogólny uszkodzeń do usunięcia występujących na powierzchni trybuny żelbetowej na terenie obiektu Stadionu Miejskiego – dalszej części Opisu Przedmiotu Zamówienia.

WYKAZ OGÓLNY USZKODZEŃ DO USUNIĘCIA WYSTĘPUJĄCYCH NA POWIERZCHNI TRYBUNY ŻELBETOWEJ NA TERENIE OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO.

1. SEKTOR A.

Zarysowanie o długości 2,60 m na konstrukcji ściany żelbetowej.

2. SEKTOR A1.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o długości łącznej ok. 7,00 m.

3. SEKTOR A2.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o długości łącznej ok. 7,00 m.

4. SEKTOR A3.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o długości łącznej ok. 3,00 m.

5. SEKTOR B.

Zarysowanie ukośne o długości 2,60 m na konstrukcji ściany żelbetowej zlokalizowane pomiędzy symbolem oznaczenia sektora a głośnikiem.

Widoczne zarysowania na konstrukcji żelbetowej schodów wejściowych sektorów BC oraz zarysowania od spodu konstrukcji trybun sektora B.

Długość łączna zarysowań ok. 20,00 m.

6. SEKTOR C.

Brak wypełnienia dylatacji (szt. 2) konstrukcji trybuny masą elastyczną wraz z zabezpieczeniem dylatacyjną listwą maskującą. Długość dylatacji ok. 2,60 m.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o długości łącznej ok. 23,00 m.

Do uzupełnienia fragment brakującej struktury betonu w miejscu słupa.

Widoczne zarysowania na konstrukcji żelbetowej schodów wejściowych sektorów BC oraz zarysowania od spodu konstrukcji trybun sektora B – zgodnie z opisem w pkt. 5.

7. SEKTOR E (pomieszczenie VIP).

Brak wypełnienia dylatacji pionowej konstrukcji trybuny masą elastyczną wraz z zabezpieczeniem dylatacyjną listwą maskującą. Długość dylatacji ok. 3,60 m.

Brak wypełnienia dylatacji poziomej w posadzce masą elastyczną wraz z zabezpieczeniem dylatacyjną listwą maskującą oraz zarysowania na ścianie pod stolarką okienną. Długość łączna ok. 9,00 m.

8. SEKTOR F.

Pęknięcie poziome ściany zewnętrznej Pomieszczenia Opieki Medycznej zlokalizowanego pod trybuną.

9. SEKTOR G.

Brak wypełnienia dylatacji pionowej konstrukcji trybuny masą elastyczną wraz z zabezpieczeniem dylatacyjną listwą maskującą. Długość dylatacji ok. 2,60 m.

Zarysowanie podłużna o dł. ok 2,60 m na ścianie konstrukcji żelbetowej trybuny.

10. SEKTOR H.

Widoczne spękanie na ścianie żelbetowej konstrukcji trybuny – ściana z ażurami.

Zarysowanie pionowe na ścianie schodów wejściowych na trybunę o dł. ok. 5,00 m.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o długości łącznej ok. 8,00 m.

11. SEKTOR I.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o długości łącznej ok. 20,00 m.

Numery telefonów do kontaktu:

1. Leszek Wróblewski – Kierownik Zespołu Obiektów, tel. 507 807 715,
2. Włodzimierz Leski – MOSiR w Opolu, tel. 696 647 412.

Sporządził:

Włodzimierz Leski



