

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Demontaż istniejących wyeksploatowanych elementów rynien, rur spustowych, kosza zlewowego wraz z montażem nowych elementów służących do odprowadzania wód opadowych do zbiorczej sieci zewnętrznej oraz wykonanie częściowe tynku zewnętrznego na powierzchni elewacji.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż odcinkowy istniejących rynien – ok. 15 m,
- demontaż odcinkowy istniejących rur spustowych – ok. 10 m,
- demontaż istniejącego kosza zlewowego – 1 szt.,
- montaż nowych elementów rynien w miejsce uprzednio zdemontowanych,
- montaż nowych elementów rur spustowych w miejsce uprzednio zdemontowanych,
- montaż nowego kosza zlewowego,
- skucie części odspojonego tynku zewnętrznego – ok. 20 m²,
- wykonanie powierzchniowe nowego tynku zewnętrznego – ok. 80 m².

Nowe elementy należy wykonać jako ocynkowane.

Uwaga:

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności przepisami BHP przy prowadzeniu robót

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem dokonania rzeczywistych obmiarów oraz opracowania kompleksowej oferty cenowej dla wymaganych prac.

Termin dokonania wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Kierownictwem Obiektu KP Akwarium.

Nr stacjonarny: (77) 402 13 45,

Numer komórkowy do kontaktu:

Pani Joanna Dzido – Kierownik Obiektu tel. 660 668 438.

Sporządził:

Włodzimierz Leski

