

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Demontaż istniejących wyeksploatowanych elementów instalacji odgromowej wraz z wykonaniem po przeprowadzonych pracach odpowiednich pomiarów instalacji odgromowej wymaganych obowiązującymi przepisami.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż odcinkowy istniejącej instalacji odgromowej w ciągu poziomym wraz z elementami kotwiącymi – ok. 12 m,
- demontaż odcinkowy istniejącej instalacji odgromowej w ciągu pionowym wraz z elementami kotwiącymi – ok. 10 m,
- montaż nowych elementów instalacji odgromowej w ciągu poziomym wraz z elementami kotwiącymi w miejsce uprzednio zdemontowanych,
- montaż nowych elementów instalacji odgromowej w ciągu pionowym wraz z elementami kotwiącymi w miejsce uprzednio zdemontowanych,
- montaż wykonanych elementów instalacji odgromowej do istniejącego uziemienia,
- wykonanie odpowiednich pomiarów instalacji odgromowej wymaganych obowiązującymi przepisami.

### Uwaga:

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności przepisami BHP przy prowadzeniu robót.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem dokonania rzeczywistych obmiarów oraz opracowania kompleksowej oferty cenowej dla wymaganych prac.

Termin dokonania wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Kierownictwem Obiektu KP Akwarium.

Nr stacjonarny: (77) 402 13 45,

Numer komórkowy do kontaktu:

Pani Joanna Dzido – Kierownik Obiektu tel. 660 668 438.

Sporządził:

Włodzimierz Leski

