

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanych band stałych na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej.

Zakres rzeczowy prac obejmuje demontaż, wykonanie nowych elementów i montaż:

1. Demontaż wyeksploatowanych słupków – 49 szt.
2. Ramka stalowa ocynkowana – 48 szt. Profil Z=40mmx20mm 50mb.
3. Słupek metalowy ocynkowany 8x8 nowy – 52 szt. wraz z wykonaniem wykopu i zabetonowaniem.
4. Sklejka 2,5 m x 1,25 m wodoodporna – 52 szt.
5. Furtka – 2 szt.
6. Sklejka na kilbordy – 48 szt.

Długość odcinka do realizacji 120,00 m.

Uwaga:

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednią technologią prac oraz zgodnie z wytycznymi Weryfikatora z ramienia PZM.

Prace związane z montażem elementów należy uzgadniać z Przedstawicielami klubu „Kolejarz” Opole.

Istniejące słupki na bandzie amortyzującej w ilości ok. 20 szt. nie podlegają wymianie.

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty na zastosowane materiały (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.).

Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty cenowej dla wymaganych prac.

Termin dokonania wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Przedstawicielem Klubu Żużlowego „Kolejarz” Opole.

Nr stacjonarny do klubu: (77) 453 66 44,

Numery komórkowe do kontaktu:

Pan Lucjusz Bilik – tel. 501 225 747,

Pani Magdalena Gątkowska – tel. 533 354 404.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony na podstawie danych przekazanych przez Przedstawiciela Towarzystwa Sportowego „Kolejarz Opole”.

Sporządził:

Włodzimierz Leski