

WYKAZ ROBÓT Z POGLĄDOWYM PRZEDMIAREM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
1	KNR 403/1001/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła	m	1 720,00
2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	m	1 720,00
3	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3	2,58
4	KNR 508/502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących	kpl.	50,00
5	KNR 508/511/14	Montaż na gotowym podłożu opraw CO1 236 kompletnych	szt.	50,00
6	KNR 508/301/3	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kołków plastikowych	szt.	50,00
7	KNR 508/308/4 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykrecanie	szt.	50,00
8	KNR 508/211/6	Przewody YDY żo 3x1,5 mm2 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami odstępowymi	m	760,00
9	KNR 508/309/6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykrecanych z uziemieniem, 2-biegunowych	szt.	20,00
10	KNR 508/309/6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5' mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	szt.	80,00
11	KNR 508/211/7	Przewody YDY 3x2,5 mm2 układane na przygotowanym podłożu mocowane uchwytami odstępowymi	m	960,00
12	KNR 508/301/3	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny, osprzet przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy	szt.	150,00
13	KNP 1813/1346/1	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar szt. obwodu	szt.	1,00
14	KNP 1813/1346/1	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny szt. pomiar z tego samego obwodu	szt.	19,00