

DZP.2310.52.2019

Dotyczy postępowania dla zadania pn.: **Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96, w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”.**

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W dokumentacji technicznej zaprojektowane zostały urządzenia marki Toshiba. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów innego producenta niż Toshiba? Jeśli tak jakie są parametry równoważności?

**Odpowiedź:**

Tak. Dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów innego producenta. Zaoferowane klimatyzatory muszą być równoważne bądź lepsze od określonych przez Zamawiającego.

**Pytanie 2:**

Czy nadzór nad pracami musi sprawować osobą z uprawnieniami budowlanymi ? Jeśli tak w jakiej specjalności ?

**Odpowiedź:**

Z uwagi na charakter prowadzonych prac roboty muszą być wykonywane pod kierownictwem osoby/osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w branży sanitarnej (wentylacja i klimatyzacja) bez ograniczeń.

**Pytanie 3:**

W opisie przedmiotu Zamówienia jest informacja o dokumentacji powykonawczej – część opisowa i graficzna w zakresie zrealizowanych prac naprawczych. O jakie prace naprawcze chodzi? Zakresem zadania nie są prace naprawcze tylko wykonanie klimatyzacji i wentylacji.

**Odpowiedź:**

Prace naprawcze mogą wystąpić przy przewiertach, jeśli będzie konieczność zdemontowania elementu oraz jego ponownego montażu.

**Pytanie 4:**

Podany na rzucie S-1 pobór mocy 1,86kW dla klimatyzatora o wydajności 3,6kW jest błędny ponieważ klimatyzator o wydajności 3,6kW ma pobór mocy 2,00kW. W celu potwierdzenia przesyłam kartę katalogową. Proszę o zmianę.

**Odpowiedź:**

Dokonano korekty na załączonym rysunku.

**Pytanie 5:**

Podana na rzucie S-1 waga 33kg jednostki zewnętrznej dla klimatyzatora o wydajności 3,6kW jest błędna ponieważ jednostka zewnętrzna klimatyzatora o wydajności 3,6kW wynosi 39kg W celu potwierdzenia przesyłam kartę katalogową. Proszę o zmianę .

**Odpowiedź:**

Dokonano korekty na załączonym rysunku.

**Pytanie 6:**

Z jakich płyt wykonany jest sufit podwieszany w Sali obsługi kasetonowych czy G-K oraz z czy sufit podwieszany w Sali obsługi jest demontowany?

**Odpowiedź:**

Sufit wykonany jest z kasetonów mineralnych i jest demontowany.

Z uwagi na czas niezbędny do uwzględnienia przez Wykonawców rozwiązań zawartych w powyższych odpowiedziach, zgodnie z zapisami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej dla przedmiotowego postępowania, Zamawiający podjął decyzję o **zmianie terminu składania ofert cenowych** z dnia 18.11.2019 r. **na dzień 20.11.2019 r.**

**Dyrektor**  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Opolu  
  
**Krzysztof Machała**

