



Zestawienie elementów drewnianych						DREWNO
KLASY C27 O WILGOTNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 18%. DO ZAMÓWIENIA NALEŻY DOLICZYĆ 300mm DŁUGOŚCI DLA KAŻDEGO ELEMENTU.						
PRZEDMOTOWE ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE ŁĄT, KONTRŁĄT, DESKOWANIA ORAZ DESEK OKAPOWYCH						
Oznaczenie	Nazwa	Przekrój poprzeczny [cm]		Długość [cm]	Ilość	Objętość [m ³]
1	Stup	14	14	245	8	0,38
2	Platew	14	14	1120	2	0,44
3	Krokiew	8	16	250	38	1,22
4	Miecz	8	10	106	16	0,14
5	Deska czołowa	3	18	1120	2	0,12
6	Platew	14	14	300	4	0,24
RAZEM:						2,53

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR"					
MARCIN KORŁUB					
Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl					
INWESTOR					MIASTO OPOLE, Rynek Ratusz, 45-015 Opole MOSIR Opole, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
INWESTYCJA					
POWIEKSZENIE KĄPIELISKA SEZONOWEGO "BOLKO" W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY					
OBJEKT					TEREN KĄPIELISKA SEZONOWEGO "BOLKO" OPOLE, UL. MARKA Z JEMIELNICY dz. 5/61
TREŚĆ RYSUNKU					
WIATA - KONSTRUKCJA DACHU					
ARCHITEKTURA	mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIENI OP/0832/PWOK/12		03.2020	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
					BRANŻA ARCHITEKTURA
					SKALA 1:50
					NR RYSUNKU A-7