

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

RODZAJ WYROBU		OKNA ZEWNĘTRZNE BIAŁE CZTEROKOMOROWE PCV – O WSPÓŁCZYNIKU U=1,0 WYKONANIE INDYWIDUALNE									
OZNACZENIE		01	02	03	04	05 i 05'	06	07 i 07'	08 i 08'	09 i 09'	010
SCHEMAT  (WIDOK OD ZEWN. BUDYNKU)											
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻY		So 1760 Ho 1150	880 1150	1160 1150	7650 5550	7710 1020	5400 2600	4900 4900	5300 4100	5300 4100	4540 2000
RAZEM SZTUK STOLARKI		20	10	4	1	1+1	7	1+1	1+1	1+1	3

- 01 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO UCHYLNO ROZWIERALNE – OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE, KLAMKI ZAOPATRZYĆ W ZAMKI  
 02 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO UCHYLNO ROZWIERALNE – OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE, KLAMKI ZAOPATRZYĆ W ZAMKI  
 03 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO UCHYLNO ROZWIERALNE – OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE, KLAMKI ZAOPATRZYĆ W ZAMKI  
 04 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO STAŁE – OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE ORAZ ZAOPATRZYĆ WE WKŁADKI AKUSTYCZNE.  
 05 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO STAŁE – OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE ORAZ ZAOPATRZYĆ WE WKŁADKI AKUSTYCZNE.  
 06 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO UCHYLNO ROZWIERALNE–CZĘŚĆ GORNA I CZĘŚĆ DOLNA. OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE KLAMKI W CZĘŚCI DOLNEJ ZAOPATRZYĆ W ZAMKI  
 07 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO STAŁE – OKNA WYPOSAŻYĆ WE WKŁADKI AKUSTYCZNE.  
 08 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO STAŁE – OKNA WYPOSAŻYĆ WE WKŁADKI AKUSTYCZNE.  
 09 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO STAŁE+DRZWI – OKNA WYPOSAŻYĆ WE WKŁADKI AKUSTYCZNE.  
 010 STOLARKA PCV BIAŁA – OKNO UCHYLNO ROZWIERALNE–CZĘŚĆ GORNA I CZĘŚĆ DOLNA. OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE KLAMKI W CZĘŚCI DOLNEJ ZAOPATRZYĆ W ZAMKI

UWAGA !

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.
- NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE NALEŻY ZAMONTOWAĆ W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY.
- OKNA WYKONAĆ ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM PODZIAŁEM
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, POWLEKANE W KOLORZE RAL 9006

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA ŁĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole, ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560					
MIEJSCOWOŚĆ: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole					
TERMO/MODERNIZACJA HALLI SZTUCZNEGO ŁODOWISKA TOROPOL W OPOLU, W RAMACH ZADANIA: "REMONT I MODERNIZACJA SZTUCZNEGO ŁODOWISKA TOROPOL W OPOLU UL. BARLICKIEGO".					
OBIEKT: Budynek hali lodowiska TOROPOL, ul. Barlickiego 13, Opole; dz. 20/4					
TITEL KRYCZAK: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.					
ARCHITEKTURA STRAŻAK arch. mgr inż. P. SKARBEK	PROJEKTOWAŁ arch. mgr inż. MARIEK JACAK 07/08/DOLA VI.2015	WYKONAŁ arch. mgr inż. P. SKARBEK 17/05/DOLA VI.2015	DATA VI.2015	STADIUM ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY
	SKALA 1:100				WYKONAWCZA A-10
	WYKONAWCZA				
	WYKONAWCZA				