

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - SZATNIA DAMSKA I MĘSKA 150	m ² m ²	 150.00	 150.00
				RAZEM	150.00
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - BIEG SCHODOWY Z JACUZZI NA TARAS WIDOKOWY 10	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - STREFA PRZY ZJEŹDŹALNI 20	m ² m ²	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
4	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - KORYTARZE NOGOMYJEK - MAŁA NIECKA 10	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
5	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km (150+10+20+10+50)*0.02+50*0.15	m ³ m ³	 12.30	 12.30
				RAZEM	12.30
6	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14 (150+10+20+10+50)*0.02+50*0.15	m ³ m ³	 12.30	 12.30
				RAZEM	12.30
2		ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - SCHODY SPIRALNE 8	m ² m ²	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
8	KNR 4-01 d.2 1212-03 analogia	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - SCHODY SPIRALNE 8	m ² m ²	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
9	KNR 4-01 d.2 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - SCHODY SPIRALNE 8	m ² m ²	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
10	KNR 2-02 d.2 1102-02 analogia	Wyrównanie podłoża pod ułożenie pokrycia z płytek ceramicznych - SZATNIA DAMSKA I MĘSKA 150	m ² m ²	 150.00	 150.00
				RAZEM	150.00
11	KNR 2-02 d.2 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - SZATNIA DAMSKA I MĘSKA 150	m ² m ²	 150.00	 150.00
				RAZEM	150.00
12	KNR 2-02 d.2 1102-02 analogia	Wyrównanie podłoża pod ułożenie pokrycia z płytek ceramicznych - SCHODY Z JACUZZI NA TARAS WIDOKOWY 10	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
13	KNR 2-02 d.2 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - SCHODY Z JACUZZI NA TARAS WIDOKOWY 10	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
14	KNR 2-02 d.2 1102-02 analogia	Wyrównanie podłoża pod ułożenie pokrycia z płytek ceramicznych - STREFA PRZY ZJEŹDŹALNI 20	m ² m ²	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
15	KNR 2-02 d.2 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - STREFA PRZY ZJEŹDŹALNI 20	m ² m ²	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
16	KNR 2-02 d.2 1102-02 analogia	Wyrównanie podłoża pod ułożenie pokrycia z płytek ceramicznych - KORYTARZE NOGOMYJEK 10	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - KORYTARZE NOGOMYJEK 10	m ² m ²	10.00	10.00
				RAZEM	10.00
18	KNR 2-31 d.2 0606-03 analogia	Ułożenie odwodnienia liniowego w posadzce - STREFA SZATNI DAMSKIEJ I MĘSKIEJ 5	m m	5.00	5.00
				RAZEM	5.00
19	kalk. własna	Wykonanie nogomyjek z systemem wymiany wody - NIECKA DUŻA I MAŁA 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
20	KNR 4-01 d.2 0809-05 analogia	Uzupełnienie ubytków okładziny ceramicznej - SCHODY WEJŚCIOWE I POD- JAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5	m ² m ²	5.00	5.00
				RAZEM	5.00
21	KNR 4-01 d.2 1301-03 analogia	Renowacja elementów stalowych wewnątrz obiektu 50	m m	50.00	50.00
				RAZEM	50.00
22	kalk. własna	Renowacja elementów stalowych pozostałych 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00