

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”.

- 1) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania.
- 2) Dokumentację projektową należy przygotować z uwzględnieniem wszelkich prac, jakie należy wykonać w związku z realizacją planowanych robót.
- 3) W kosztorysie należy ująć wszystkie roboty niezbędne do realizacji zadania.
- 4) Wykonawca sporządzi dokumentację w wersji pisemnej i elektronicznej.

Dokumentacja w wersji pisemnej powinna zawierać:

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i wszelkich innych postanowień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 egz.,
- przedmiar robót – 3 egz.,
- kosztorys inwestorski – 3 egz.,
- zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.,

Zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na płycie CD musi być zgodna z wersją papierową.

Opracowanie należy wykonać w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF w 3 egzemplarzach na nośniku CD.

Ogólny zakres praktyczny prac do uwzględnienia w dokumentacji PZT obejmuje:

1. Rozebranie kostki betonowej z paletowaniem na części placu pod powierzchnią betonową - ok. 140 m².
2. Korekta krawędzi istniejącej płyty betonowej.
3. Przewiezienie kostki na poziom wyższy w miejsce planowanego montażu urządzeń do ćwiczeń.
4. Demontaż 4 urządzeń do ćwiczeń.
5. Dostarczenie betonu ze zbrojeniem rozproszonym, ułożenie, wypoziomowanie i zatarcie na gładko na powierzchni ok. 140 m².

6. Zabezpieczenie powierzchni przed zbyt wczesnym przesychaniem - natrysk pielęgnatora, nacięcie dylatacji przeciwskurczowych w nowej płycie betonowej.
7. Przygotowanie nowego miejsca pod montaż urządzeń oraz ławek - usunięcie humusu, wykopy o głębokości do 1,5 m na odkład.
8. Dostarczenie betonu ze zbrojeniem rozproszonym, wykonanie 4 płyt do montażu w poziomie - 12 cm od skrajni.
9. Montaż urządzeń do ćwiczeń w systemie śruby/kotwy.
10. Ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń 72 m².

UWAGA:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamówienia.

W dokumentacji należy również uwzględnić uzgodnienia z Przedstawicielem Środowiska Sportowego.

Telefony kontaktowe:

Piotr Drelichowski – 534 188 333.

Włodzimierz Leski – (77) 454 32 66 wew. 137.