

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej i sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: **"Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu"**.

Lokalizacja:

Obiekt Sztucznego Lodowiska Toropol w Opolu przy ul. Barlickiego 13.
Obiekt użyteczności publicznej.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac.

Zakres ogólny planowanych prac:

ROBOTY BUDOWLANE.

Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości 1 1/2 cegły

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Montaż ościeżnicy drzwiowej

Montaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego

Okładziny gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych dla zaślepienia otworu

Tynk wykonywany ręcznie w miejscu osadzenia nadproży drzwiowych

Demontaż płyt pokrycia posadzki z PCV w ciągu komunikacyjnym i pomieszczeniach szatni

Montaż płyt z PCV za pomocą klejenia do podłoża w ilości ok. 30 % powierzchni

Montaż luzem na podłożu pozostałych 70% płyt z PCV

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod wykonanie powłok malarskich z poszpachlowaniem nierówności.

INSTALACJA WENTYLACJI.

Montaż przewodów wentylacyjnych wraz z przepustnicami, zasuwami i ewentualnie tłumikami

Montaż krętek wentylacyjnych i anemostatów na ciągach wentylacyjnych

Montaż czepni/wyrzutni ściennej

INSTALACJA WOD. – KAN.

Wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej wod – kan.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opolą (w przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów).

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych.

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w odpowiedniej branży.

Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą część opisową i graficzną w zakresie zrealizowanych prac naprawczych.

Dokumentację powykonawczą należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach edytowalnym i PDF.

Informacje dodatkowe:

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowią będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami.
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z obowiązujących przepisów),
3. Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.

Uwaga:

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.

Telefony kontaktowe:

Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny.