

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia na placu rozgrzewkowym, wymiana chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: „**Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu**”.

Zakres ogólny obejmuje:

- Oświetlenie placu w technologii LED umieszczone na pięciu słupach o wysokości 6 m. Natężenie oświetlenia 200 lx,
- Usunięcie chodnika wykonanego z kostki brukowej o wymiarach 33 m x 1,6 m i położenie w jego miejscu trawy syntetycznej (podobnej do już istniejącej),
- Wykonanie stabilnych dwóch ścianek o wymiarach: szer. 1,1 m, wys. 0,7 m wykonanych z konstrukcji stalowej i drewnianej,
- Wykonanie prób i pomiarów instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów,
- Utylizacja odpadów.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednią technologią prac.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów) lub wystąpienia z wnioskiem o wydania Decyzji Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności).

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o wydania Decyzji Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych.

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w odpowiedniej branży. Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane materiały wraz z ewentualnymi załącznikami graficznymi w zakresie zrealizowanych prac.

Informacje dodatkowe:

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z obowiązujących przepisów),
3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
5. Zamieszczone Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.

Kontakt telefoniczny:

Grzegorz Bryłka – Kierownik Obiektu, tel. 501 216 172,
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny.

Poglądowy załącznik fotograficzny wraz z planem lokalizacji elementów



⊗ - słup

■ - skrzynka

