

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1.1	45111100-9	ROZBIÓRKA POKRYCIA BASENU SOLANKOWEGO			
d.1.1	1 KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.1.1	2 Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów z demontażu pokrycia	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
2.1	45111100-9	MONTAŻ POKRYCIA BASENU SOLANKOWEGO			
d.2.1	3 KNR AT-24 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2.1	4 KNR AT-24 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2.1	5 KNR AT-24 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 2	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2.1	6 KNR AT-24 0101-06 analogia	Gruntowanie środkiem epoksydowym Krotność = 2	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2.1	7 KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2.1	8 KNR AT-27 0401-04 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 3	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2.1	9 KNR AT-24 0208-01 analogia	Okładziny ścian z mozaiki średniej (płytki o wymiarach do 5 x 5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00