

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja niecki basenu solankowego w ramach zadania: „Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”.

Obiekt użyteczności publicznej.

Zakres ogólny prac:

- rozbiórka istniejących okładzin z płytek ceramicznych – ok. 85 m<sup>2</sup>,
- przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych okładzin ceramicznych - oczyszczenie i zmycie podłoża,
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie warstwa zaprawy o grubości do 3 mm,
- dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem epoksydowym,
- pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. do 3 mm np. z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie lub systemu uszczelnień PCI lub paroprzepuszczalna izolacja mineralna dwukomponentowa maskująca rysy na bazie kombinacji specjalnych cementów i płynnej dyspersji,
- wypełnienie dylatacji niecki basenu solankowego,
- montaż taśm uszczelniających w niecce,
- okładziny ścian z mozaiki na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub kleju rozplwonego, kleju elastycznego spełniającego standardy materiałowe dla zastosowania w obiektach basenowych funkcjonujących w środowisku słonym/solnym,
- spoinowanie mozaiki z użyciem fugi epoksydowej,
- sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonalnego instalacji sanitarnej basenu solankowego (szczelność, stan techniczny podwieszęń, itd.),
- wykonanie prac naprawczych instalacji sanitarnej basenu solankowego,
- wykonanie prób i sprawdzeń instalacji sanitarnej basenu solankowego po wykonanych pracach naprawczych.

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po wykonanych pracach wraz z utylizacją odpadów.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednią technologią prac.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów)

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych.

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w odpowiedniej branży. Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane materiały w zakresie zrealizowanych prac.

Informacje dodatkowe:

1. Odpady pochodzące z realizacji prac, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami.  
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z obowiązujących przepisów),
3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
5. Zamieszczone Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.

Kontakt telefoniczny:

Bartłomiej Bonk – Kierownik Obiektu KP Wodna Nuta, tel. 505 430 404,  
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny