Nr sprawy DZP.2310.41.2025 **Załącznik nr 1**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych schodów wejściowych na terenie Stadionu Żużlowego w Opolu.

Zakres ogólny obejmuje:

1. Demontaż istniejących schodów,
2. Przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych schodów z kostki betonowej - ok. 40 m2,
3. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm
4. Ułożenie nowych schodów z kostki betonowej - ok. 40 m2,
5. Utylizacja odpadów.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednią technologią prac.

Po wykonaniu realizacji Wykonawca przekłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane materiały.

Informacje dodatkowe:

1. Gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu i ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami.
3. Wskazane ilości stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Termin ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie.

Kontakt telefoniczny:

Leszek Wróblewski - Kierownik ZO II MOSiR w Opolu – tel. 507-807-715
Grzegorz Grabalski – TS Kolejarz Opole, tel. 791 288 266
Włodzimierz Leski- Dział techniczny MOSiR w Opolu, tel. (77) 454-32-66 wew. 137